GOBIERNO DE ZAPOPAN

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO OC
202401734

Fecha Impresión: 19/06/2025

DEPENDENCIA: 1103 - DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

U. RESPONSABLE: 11 - COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

PROVEEDOR: PRO08910 - BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.
BPR021017CF8
SAN ESTEBAN 67
Col.SANTO TOMAS
AZCAPOTZALCO, MEXICO D.F., MÉXICO
CP.2020
Tel.5557686818

ENTREGA: UNIDAD ADMINISTRATIVA BASÍLICA, OF. 03, ZAPOPAN CENTRO

CONTACTO : OFELIA BARRAGÁN REYNAGA

TELÉFONO: 3338182200 EXT 1583

NO. REQUISICIÓN: 202401467-00
ESTATUS DE OC: CANCELADA
FECHA DE OC: 27/12/2024
SESIÓN DE COMISIÓN: 06 ORDINARIA 2024
FECHA AUT. COMISIÓN: 19/12/2024
NO. DE CUADRO: 02.06.2024
NO. CONTRATO: N/A
FECHA ENTREGA: 31/01/2025
ENTREGAS PARCIALES SI
RONDA: 2

COMENTARIOS: LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CON LAS REQUISICIONES ENLAZADAS 202401447, 202401448, 202401449, 202401450, 202401467 Y 202401582, PARA EL PROYECTO DE SEMAFORIRAZIÓN Y SEÑALAMIENTOS VIALES EN CRUCE DE CARRETERA COLOTLÁN Y VALLE DE LOS MOLINOS. EL LICITANTE SOLICITA UN ANTICIPO DE HASTA UN 50% DEL TOTAL DEL PRESENTE PROCESO, QUE SE EJERCERÁ CON PRESUPUESTO 2024.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	GARANTÍA	P. UNITARIO	IMPORTE
2	SERVICIO	INSTALACION - de SEMÁFORO TIPO MG-10, poste piramidal de fierro de 5.00 m de altura con preparación en poste para recibir cabezal peatonal por coples de pulgada y media, placa de soporte y registro electrico con tapa en la parte inferior y preparación para recibir un b	SEMEX	365 días naturales	$10,800.00	$21,600.00
1	SERVICIO	INSTALACION - de SEMÁFORO TIPO LÁTIGO SENCILLO, poste circular de fierro de 3.5 m de altura fabricado con lamina calibre 10 con placa y registro eléctrico con acabado anticorrosivo, en el poste. Brazo tipo látigo de 5.5 m con preparación para instalar un cabezal de 4 l	SEMEX	365 días naturales	$10,500.00	$10,500.00
1	SERVICIO	INSTALACION - de poste para SEMÁFORO TIPO PEDESTAL MÁS RETENIDA de 9:00 m. de altura, cónico de fierro de 9 m de altura fabricado con lamina calibre 10 con placa y registro eléctrico con acabado anticorrosivo, preparado para instalar un semáforo peatonal en el poste. D	SEMEX	365 días naturales	$8,100.00	$8,100.00
2	SERVICIO	INSTALACION - de SEMÁFORO TIPO P-300P: Poste tubular de sección circular de diámetro Ø=8.6cm de 8mm de espesor con una altura de 3.50 m. Electrosoldada a una placa base de 30.50cm x 30.50 cm x 1.10cm y cartelas en forma de triángulo rectángulo 10cm x 0.6cm y 6mm de es	SEMEX	365 días naturales	$6,100.00	$12,200.00
1	SERVICIO	INSTALACION - de CONTROL C-200 GPS: compatible con sincronía de controladores, programable en campo, para 8 grupos semafóricos, 2 secuencias, 16 planes de tráfico, programación horaria, actualización de reloj. Incluye el ancla de concreto hidráulico con una base de 40x	SEMEX	365 días naturales	$82,100.00	$82,100.00
100	SERVICIO	INSTALACION - de CABLE PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA CONTROL DE 2 HILOS: cable control de 2 hilos calibre 14 AWG 300 V, Cubierta externa de Poli cloruro de Vinilo Norma NMX J-437, con código de colores para conexionado de acometida.	SEMEX	365 días naturales	$75.00	$7,500.00
500	SERVICIO	INSTALACION - de CABLE PARA SEMÁFOROS CONTROL DE 4 HILOS: cable control de 4 hilos calibre 14 AWG 300 V, Cubierta externa de Poli cloruro de Vinilo Norma NMX J-437, con código de colores para conexionado de semáforos.	SEMEX	365 días naturales	$75.00	$37,500.00
1	SERVICIO	INSTALACION - de CABEZA DE 4 LUCES DE LED 12" RRAV: Suministro de semaforo vehicular de cuatro luces de LED rojo-rojo-ámbar-verde de 30 cm; deberá tener certificación NEMA, con duración de más de 100,000 horas, Fuente de alimentación micro-controlada para el ajuste aut	SEMEX	365 días naturales	$4,010.00	$4,010.00
4	SERVICIO	INSTALACION - de CABEZA DE 3 LUCES DE LED 12" RAV: Suministro de semaforo vehicular de tres luces de LED rojo-ámbar-verde de 30 cm; deberá tener certificación NEMA, con duración de más de 100,000 horas, Fuente de alimentación micro-controlada para el ajuste automático	SEMEX	365 días naturales	$4,010.00	$16,040.00
1	SERVICIO	INSTALACION - de CABEZA DE 3 LUCES DE LED 12" FR-FA-FV: Suministro de semaforo vehicular de tres luces de LED Flecha roja-flecha ámbar-flecha verde de 30 cm; deberá tener certificación NEMA, con duración de más de 100,000 horas, Fuente de alimentación micro-controlada	SEMEX	365 días naturales	$4,010.00	$4,010.00

LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SERÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD Y ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRIENTE.

GOBIERNO DE ZAPOPAN

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO OC
202401734

Fecha Impresión:
19/06/2025

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	GARANTÍA	P. UNITARIO	IMPORTE
4	SERVICIO	INSTALACION - de CABEZA PEATONAL 42 cm CONTADOR: Suministro de semaforo peatonal LED de 42 cm diagonales o 16" x 18", Mano Rojo – Peatón Blanco - Contador regresivo de LED en tiempo de cruce de peaton, duración de más de 100,000 horas, Fuente de alimentación micro-cont	SEMEX	365 días naturales	$4,010.00	$16,040.00
					SUBTOTAL:	$219,600.00
					IVA:	$35,136.00
					TOTAL:	$254,736.00

Cantidad con letra:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SERÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD Y ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRIENTE.