GOBIERNO DE ZAPOPAN

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO OC
202601631

Fecha Impresión: 28/11/2026

DEPENDENCIA: 1103 - DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

U. RESPONSABLE: 11 - COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

PROVEEDOR: PRO010068 - GAVEZ- DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.
GCO2311294J4
CALLE GONZALEZ GALLO 195 B-
Col.ARROYO HONDO
ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO
CP.45186
Tel.3338153445

ENTREGA: CARRETERA FEDERAL No 15 KM 11 +100

CONTACTO : OFELIA BARRAGAN REYNAGA

TELÉFONO: 1583

NO. REQUISICIÓN: 202601681-00
ESTATUS DE OC: VALIDADA OC
FECHA DE OC: 09/11/2026
SESIÓN DE COMISIÓN: N/A
FECHA AUT. COMISIÓN: N/A
NO. DE CUADRO: N/A
NO. CONTRATO: N/A
FECHA ENTREGA: 30/11/2026
ENTREGAS PARCIALES SI
RONDA: 1

COMENTARIOS: LICITACION PÚBLICA DE "Material de señalamiento para identificación" SIN CONCURRENCIA DEL COMITE DE ADQ. ART. 90 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERV. DEL MUN. DE ZAPOPAN JAL. CON FECHA DE FALLO 29/10/2026 ENLAZADA A LAS REQUISICIONES 202601684,202601679,202601680,202601683 y 202601694.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	GARANTÍA	P. UNITARIO	IMPORTE
56	SERVICIO	INSTALACION - Instalación de pintura de tráfico base solvente color blanco, medida en metros cuadrados.	COMEX	365 DIAS	$280.00	$15,680.00
1	SERVICIO	INSTALACION - Instalación de señalamiento restrictivo de 61x61 cm SR-11B3 (circulación): blanco reflejante grado diamante, rojo translúcido y negro opaco, con película antigraffiti. Incluye perforaciones y tornillería para montaje.	S/M	365 DIAS	$620.00	$620.00
1	SERVICIO	INSTALACION - Instalación de señalamiento restrictivo de 61x61 cm SR-32A5 (prohibida la circulación de vehículos de carga): blanco reflejante grado diamante, rojo translúcido y negro opaco, con película antigraffiti. Incluye perforaciones y tornillería para montaje.	S/M	365 DIAS	$620.00	$620.00
2	SERVICIO	INSTALACION - Instalación de señalamiento adicional de 61x122 cm OD-5 Doble (indicador de obstáculos): blanco reflejante grado diamante y negro opaco, con película antigraffiti. Incluye perforaciones y tornillería para montaje.	S/M	365 DIAS	$620.00	$1,240.00
1	SERVICIO	INSTALACION - Instalación de señal vertical SID-13 "de tipo bandera" de 366x122cm. Fabricada con lámina galvanizada. cal. 16, Con reflejante de alta intensidad, impresión digital latex, revisar anexos	INTER TRAFICO	365 DIAS	$30,510.00	$30,510.00
					SUBTOTAL:	$48,670.00
					IVA:	$7,787.20
					RET 5 al Millar:	$243.35
					TOTAL:	$56,213.85

Cantidad con letra:	CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 85/100 M.N.

LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SERÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD Y ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRIENTE.